



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sgilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transferegov	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
960821	960821/2023	MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE - JARDIM PETRÓPOLIS - SIDROLÂNDIA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
CAMPO GRANDE	12-24 (N DES.)	Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis,	SIDROLÂNDIA/MS	25,00%	0,00%
				BDI 3	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis, Sidrolândia/MS - FNDE - Creche Tipo 2.									
CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE - JARDIM PETRÓPOLIS									
- SIDROLÂNDIA/MS									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.									347.207,33
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	10,00	455,49	BDI 1	589,36	5.693,60
1.1.0.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	99,00	81,86	BDI 1	102,33	10.130,67
1.1.0.0.3.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	1.835,04	BDI 1	2.293,80	2.293,80
1.1.0.0.4.		FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	2.783,54	BDI 1	3.479,43	3.479,43
1.1.0.0.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	127,78	60,51	BDI 1	75,64	9.665,28
1.1.0.0.6.		FNDE 231	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	12,00	832,50	BDI 1	1.040,63	12.487,56
1.1.0.0.7.		FNDE 230	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	12,00	650,39	BDI 1	812,99	9.755,88
1.1.0.0.8.		FNDE 232	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	12,00	1.040,62	BDI 1	1.300,78	15.609,36
1.1.0.0.9.		FNDE 392	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	UN	1,00	222.473,40	BDI 1	278.091,75	278.091,75
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						22.341,10
1.2.1.			EDIFICAÇÃO						19.839,87
1.2.1.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.575,00	0,67	BDI 1	0,84	1.323,00
1.2.1.0.2.	SINAPI	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	158,44	68,34	BDI 1	85,43	13.535,53
1.2.1.0.3.	SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	38,88	82,91	BDI 1	103,64	4.029,52
1.2.1.0.4.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (AGENTE DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	44,23	6,08	BDI 1	7,60	336,15
1.2.1.0.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	22,47	25,48	BDI 1	31,85	715,67
1.2.2.			MURETA ABRIGO DE GÁS						2.005,23



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº Transferência		PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
960821		960821/2023		MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA		CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE - JARDIM PETRÓPOLIS - SIDROLÂNDIA	
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	
CAMPO GRANDE		12-24 (N DES.)		Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis.		SIDROLÂNDIA/MS	
						BDI 1	BDI 2
						25,00%	0,00%
						BDI 3	
						0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis, Sidrolândia/MS - FNDE - Creche Tipo 2.										
1.2.2.0.1.	SINAPI	96623	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	15,68	90,67	BDI 1	113,34	1.777,17	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	13,37	3,00	BDI 1	3,75	50,14	RA
1.2.2.0.3.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	11,42	12,46	BDI 1	15,58	177,92	RA
1.2.3.			CASTELO D'ÁGUA						396,00	
1.2.3.0.1.	SINAPI	96623	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,17	90,67	BDI 1	113,34	359,29	RA
1.2.3.0.2.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,97	12,46	BDI 1	15,58	15,11	RA
1.2.3.0.3.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	5,76	3,00	BDI 1	3,75	21,60	RA
1.3.			FUNDAÇÕES						214.724,25	
1.3.1.			CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS						105.567,65	
1.3.1.0.1.	SINAPI	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	144,00	88,45	BDI 1	110,56	15.920,64	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	191,00	129,72	BDI 1	162,15	30.970,65	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	78,00	17,59	BDI 1	21,99	1.715,22	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	717,44	9,44	BDI 1	11,80	8.465,79	RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	170,64	13,16	BDI 1	16,45	2.807,03	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	219,73	16,09	BDI 1	20,11	4.418,77	RA
1.3.1.0.7.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	44,23	37,64	BDI 1	47,05	2.081,02	RA

[Handwritten signature]



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº Transferegov		PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
960821		960821/2023		MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA		CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE - JARDIM PETRÓPOLIS - SIDROLÂNDIA		
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		
CAMPO GRANDE		12-24 (N DES.)		Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis.		SIDROLÂNDIA/MS		
						BDI 1 25,00% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%		

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis, Sidrolândia/MS – FNDE – Creche Tipo 2.										
1.3.1.0.8.	SINAPI	96634	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	128,95	69,47	BDI 1	86,84	11.198,02	RA
1.3.1.0.9.	SINAPI	96643	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	206,52	19,80	BDI 1	24,75	5.111,37	RA
1.3.1.0.10.	SINAPI	96658	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	21,59	847,77	BDI 1	1.059,71	22.879,14	RA
1.3.2.			CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME					-	84.698,07	
1.3.2.0.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	60,44	37,64	BDI 1	47,05	2.843,70	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	3,89	753,00	BDI 1	941,25	3.661,46	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	96634	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	349,55	69,47	BDI 1	86,84	30.354,92	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	660,10	14,74	BDI 1	18,43	12.165,64	RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	113,60	13,20	BDI 1	16,50	1.874,40	RA
1.3.2.0.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,41	11,20	BDI 1	14,00	369,74	RA
1.3.2.0.7.	SINAPI	96643	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	356,91	19,80	BDI 1	24,75	8.833,52	RA
1.3.2.0.8.	SINAPI	96657	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	24,18	813,72	BDI 1	1.017,15	24.594,69	RA
1.3.3.			FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA					-	9.366,07	
1.3.3.0.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	35,00	64,96	BDI 1	81,20	2.842,00	RA
1.3.3.0.2.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	17,59	BDI 1	21,99	109,95	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	49,38	13,16	BDI 1	16,45	812,30	RA
1.3.3.0.4.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	14,25	16,09	BDI 1	20,11	286,57	RA
1.3.3.0.5.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	5,76	37,64	BDI 1	47,05	271,01	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº Transferegov		PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
960821		960821/2023		MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA		CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE - JARDIM PETRÓPOLIS - SIDROLÂNDIA	
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	
CAMPO GRANDE		12/24 (N DES.)		Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis.		SIDROLÂNDIAS	
						BDI 1	BDI 2
						25,00%	0,00%
						BDI 3	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis, SidrolândiaMS - FNDE - Creche Tipo 2.									
1.3.3.0.6.	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	M2	4,40	120,77	BDI 1	150,96	664,22
1.3.3.0.7.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	27,25	16,39	BDI 1	20,49	558,35
1.3.3.0.8.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	83,78	11,20	BDI 1	14,00	1.172,92
1.3.3.0.9.	SINAPI	104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	13,87	10,80	BDI 1	13,50	187,25
1.3.3.0.10.	SINAPI	96557	CONCRETELAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	M3	2,42	813,72	BDI 1	1.017,15	2.461,50
1.3.4.			ABRIGO DE GÁS - BLOCOS						4.084,63
1.3.4.0.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_01/2020_PA	M	20,00	64,96	BDI 1	81,20	1.624,00
1.3.4.0.2.	SINAPI	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 6,0 MM, AF_09/2021_PS	KG	29,63	13,16	BDI 1	16,45	487,41
1.3.4.0.3.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM, AF_09/2021_PS	KG	8,55	16,09	BDI 1	20,11	171,94
1.3.4.0.4.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM, AF_05/2021	UN	5,00	17,59	BDI 1	21,99	109,95
1.3.4.0.5.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	1,93	37,64	BDI 1	47,05	90,81
1.3.4.0.6.	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	M2	5,00	120,77	BDI 1	150,96	754,80
1.3.4.0.7.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM, AF_09/2021_PS	KG	10,19	16,09	BDI 1	20,11	204,92
1.3.4.0.8.	SINAPI	96557	CONCRETELAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	M3	0,63	813,72	BDI 1	1017,15	640,80
1.3.5.			MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME						11.007,83
1.3.5.0.1.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	13,25	37,64	BDI 1	47,05	623,41
1.3.5.0.2.	SINAPI	96542	BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	M2	44,97	91,26	BDI 1	114,08	5.130,18



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº Transferência GOV		PROPOSTANTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
960821		960821/2023		MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA		CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE - JARDIM PETRÓPOLIS - SIDROLÂNDIA		
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		
CAMPO GRANDE		12/24 (N DES.)		Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis.		SIDROLÂNDIA/MS		
						BDI 1 25,00% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%		

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis, Sidrolândia/MS - FNDE - Creche Tipo 2.									
1.3.0.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATIA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATIA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	84,20	14,74	BDI 1	18,43	1.551,81
1.3.0.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,64	813,72	BDI 1	1.017,15	3.702,43
1.4.			SUPERESTRUTURA						398.535,89
1.4.1.			CONCRETO ARMADO - PILARES						65.560,57
1.4.1.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	333,34	59,46	BDI 1	74,33	24.777,16
1.4.1.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	839,33	11,62	BDI 1	14,53	12.195,46
1.4.1.0.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	312,88	9,79	BDI 1	12,24	3.829,65
1.4.1.0.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	450,22	14,36	BDI 1	17,95	8.081,45
1.4.1.0.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022, PS	M3	18,25	731,04	BDI 1	913,80	16.676,85
1.4.2.			CONCRETO ARMADO - VIGAS						65.669,89
1.4.2.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	344,10	59,46	BDI 1	74,33	25.576,95
1.4.2.0.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	675,91	12,96	BDI 1	16,20	10.949,74
1.4.2.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,64	11,62	BDI 1	14,53	140,07
1.4.2.0.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	365,31	14,36	BDI 1	17,95	6.557,31
1.4.2.0.5.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022, PS	M3	24,55	731,43	BDI 1	914,29	22.445,82
1.4.3.			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS						4.344,20

X



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº Transferegov		PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
960821		960821/2023		MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA		CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE - JARDIM PETRÓPOLIS - SIDROLÂNDIA	
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	
CAMPO GRANDE		12/24 (N DES.)		Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis.		SIDROLÂNDIA/MS	
						BDI 1	BDI 2
						25,00%	0,00%
							BDI 3
							0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis, Sidrolândia/MS - FNDE - Creche Tipo 2.										
1.4.3.0.1.	SINAPI	93184	VERGA PRE-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE 20" CM. AF 03/2024	M	124,12	28,00	BDI 1	35,00	4.344,20	RA
1.4.4.			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES						2.989,13	
1.4.4.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	18,00	59,46	BDI 1	74,33	1.337,94	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI	92761	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	43,92	12,96	BDI 1	16,20	711,50	RA
1.4.4.0.3.	SINAPI	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,66	14,36	BDI 1	17,95	245,20	RA
1.4.4.0.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022. PS	M3	0,76	731,04	BDI 1	913,80	694,49	RA
1.4.5.			CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE						3.844,56	
1.4.5.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	19,24	59,46	BDI 1	74,33	1.430,11	RA
1.4.5.0.2.	SINAPI	92760	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	15,26	13,71	BDI 1	17,14	261,56	RA
1.4.5.0.3.	SINAPI	92761	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	19,45	12,96	BDI 1	16,20	315,09	RA
1.4.5.0.4.	SINAPI	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	28,01	11,62	BDI 1	14,53	406,99	RA
1.4.5.0.5.	SINAPI	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	17,06	14,36	BDI 1	17,95	306,23	RA
1.4.5.0.6.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022. PS	M3	1,23	731,43	BDI 1	914,29	1.124,58	RA
1.4.6.			ESTRUTURA METÁLICA						163.720,01	
1.4.6.0.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020. PSA	KG	9.693,31	13,51	BDI 1	16,89	163.720,01	RA
1.4.7.			PISO DE CONCRETO						92.407,53	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº Transferêgov		PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
960821		960821/2023		MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA		CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE - JARDIM PETRÓPOLIS - SIDROLÂNDIA			
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF			
CAMPO GRANDE		12-24 (N DES.)		Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis.		SIDROLÂNDIA/MS			
						BDI 1		BDI 2	BDI 3
						25,00%		0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis, Sidrolândia/MS - FNDE - Creche Tipo 2.									
1.4.7.1.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM						3.252.722,21
1.4.7.1.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	783,72	3,21	BDI 1	4,01	3.142,72
1.4.7.1.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE 5 CM". AF_01/2024	M3	39,19	199,33	BDI 1	249,16	9.764,58
1.4.7.1.3.	SINAPI	97087	CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	783,72	2,08	BDI 1	2,60	2.037,67
1.4.7.1.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	54,86	798,94	BDI 1	998,68	54.787,58
1.4.7.2.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM						22.674,98
1.4.7.2.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	254,80	3,21	BDI 1	4,01	1.021,75
1.4.7.2.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE 5 CM". AF_01/2024	M3	12,74	199,33	BDI 1	249,16	3.174,30
1.4.7.2.3.	SINAPI	97087	CANADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	254,80	2,08	BDI 1	2,60	662,48
1.4.7.2.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	17,84	798,94	BDI 1	998,68	17.816,45
1.5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL						254.072,81
1.5.1.			ELEMENTOS VAZADOS						1.833,97
1.5.1.0.1.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	6,10	240,52	BDI 1	300,65	1.833,97
1.5.2.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						231.517,78
1.5.2.0.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	572,77	60,48	BDI 1	75,60	43.301,41
1.5.2.0.2.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.038,00	92,02	BDI 1	115,03	119.401,14
1.5.2.0.3.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	564,11	80,27	BDI 1	100,34	56.602,80
1.5.2.0.4.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	9,72	134,41	BDI 1	168,01	1.633,06
									RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transferência	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
960821	960821/2023	MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE - JARDIM PETRÓPOLIS - SIDROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CAMPO GRANDE	12/24 (N DES.)	Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis,	SIDROLÂNDIA/MS
			BDI 1 25,00% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis, Sidrolândia/MS - FNDE - Creche Tipo 2.									
1.5.2.0.5.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TITULO MACIÇO, AF_03/2024	M	311,80	27,14	BDI 1	33,93	10.579,37
1.5.3.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	62,95	80,27	BDI 1	100,34	6.316,40
1.5.3.0.1.	SINAPI	103324	DIVISÓRIAS						14.404,66
1.5.4.			DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021	M2	8,06	903,97	BDI 1	1.129,96	9.107,48
1.5.4.0.1.	SINAPI	102253	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	7,20	557,84	BDI 1	697,30	5.020,56
1.5.4.0.2.	Cotação	FNDE 129	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS, AF_07/2023, PS	M2	3,60	61,47	BDI 1	76,84	276,62
1.5.4.0.3.	SINAPI	96370	ESQUADRIAS						347.678,08
1.6.			PORTAS DE MADEIRA						43.428,39
1.6.1.									
1.6.1.0.1.	Cotação	FNDE 433	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	1.071,10	BDI 1	1.338,88	8.033,28
1.6.1.0.2.	Cotação	FNDE 247	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.608,53	BDI 1	2.010,66	6.031,98
1.6.1.0.3.	Cotação	FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	6,00	1.187,22	BDI 1	1.484,03	8.904,18
1.6.1.0.4.	Cotação	FNDE 434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	3,00	1.187,22	BDI 1	1.484,03	4.452,09
1.6.1.0.5.	Cotação	FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	5,00	1.608,53	BDI 1	2.010,66	10.053,30

X



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transferênci	PROponente / Tomador	APelido do Empreendimento
960821	960821/2023	MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE - JARDIM PETRÓPOLIS - SIDROLÂNDIA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CAMPO GRANDE	12/24 (N DES.)	Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis,	SIDROLÂNDIA/MS
			BDI 1 25,00% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, no Bairro Petrópolis, Sidrolândia/MS - FNDE - Creche Tipo 2.										
1.6.1.0.6.	Cotação	FNDE 432	PM6 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIACÃO DE CORES	UN	4,00	1.087,57	BDI 1	1.359,46	5.437,84	RA
1.6.1.0.7.	Cotação	FNDE 431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	UN	1,80	229,21	BDI 1	286,51	515,72	RA
1.6.2.			DERRAGENS E ACESSÓRIOS						6.861,60	
1.6.2.0.1.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, AF_12/2019	UN	4,00	81,73	BDI 1	102,16	408,64	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	8,00	354,67	BDI 1	443,34	3.546,72	RA
1.6.2.0.3.	Cotação	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M2	12,80	181,64	BDI 1	227,05	2.906,24	RA
1.6.3.			PORTAS DE ALUMÍNIO						61.660,73	
1.6.3.0.1.	Cotação	FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,00	888,93	BDI 1	1.111,16	1.111,16	RA
1.6.3.0.2.	Cotação	FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,68	764,89	BDI 1	956,11	1.606,26	RA
1.6.3.0.3.	Cotação	FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,36	764,89	BDI 1	956,11	3.212,53	RA
1.6.3.0.4.	Cotação	FNDE 435	PORTA DE CORRER - PA4 - 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	83,48	515,38	BDI 1	644,23	53.780,32	RA
1.6.3.0.5.	Cotação	FNDE 436	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,04	764,89	BDI 1	956,11	1.950,46	RA
1.6.4.			JANELAS EM ALUMÍNIO						80.915,72	
1.6.4.0.1.	Cotação	FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	0,88	913,60	BDI 1	1.142,00	1.004,96	RA
1.6.4.0.2.	Cotação	FNDE 438	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,15	913,60	BDI 1	1.142,00	2.455,30	RA

X