

MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIAÇÃO DE COBERTURA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

(UPA 24H)

Coordenadas Geográficas:

Latitude: 20° 56' 21,98" S

Longitude: 54° 58' 09,95" O

Área total: 215,00m²

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo trata da ampliação da cobertura da urgência e emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24H) com área de 178,94m², e da cobertura de acesso da UPA ao CAF, com área de 36,06m². Esta obra está localizada a Rua Ponta Porã, esquina com Avenida Antero Lemes da Silva, nº565, Bairro Centro, nesta cidade. A obra tem área total de 215,00m² (duzentos quinze metros quadrados).

Características Construtivas:

1.0 - COBERTURA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Serviços Preliminares:

Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas.

Cobertura:

Estrutura metálica com inclinação de 10 % para a cobertura, com fechamento de telha/chapa metálica com altura de 1,20m. Telhado no formato de duas águas;

A cobertura será executada em estrutura metálica, com vigas em perfil metálico no comprimento da cobertura, pilares, tesouras e trama metálica, conforme projeto arquitetônico.

Em toda a platibanda será instalado calhas e rufos.

Descidas e condutores de águas pluviais deverão ser instaladas conforme projeto arquitetônico.

2.0 - PASSARELA DE COBERTURA ACESSO DA UPA AO CAF

Deverá ser executada em estrutura metálica, com cobertura de telhas de aço 5mm. Os pilares serão de 3 metros fixados em uma broca de 30 cm de profundidade. Esta passarela deverá possuir platibanda de 40 cm também em telhas de aço 5mm. Os tubos de descida de água deverão ser de Ø 50 mm fixados nos pilar. Todo detalhamento encontra-se em projeto.

3.0 - LIMPEZA FINAL

A edificação deverá ser entregue completamente limpa, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem

substituídos. Tudo quanto se refere aos metais, etc.; deverão ficar polidos sem arranhões ou falhas na cromagem, sob pena de serem substituídos.

Toda e qualquer alteração de serviço deverá ser comunicada e previamente aprovada por escrito, pelo setor técnico de fiscalização da prefeitura.

Todos os serviços de manutenção deverão estar descritos detalhadamente em diário de obra, conforme forem executados.

A obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos.

Sidrolândia-MS, 21 de setembro de 2020.

Jordana Mileni Bertuzzi Saldanha Martins

Engenheira Civil
CREA/MS 20365D
Matrícula 11.115